

Objektkataloger

VA Kättilstorp (AMA)

- FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN
 - Åtgärd för rörledning i mark
 - Åtgärd för el- och telekablar o_d
 - Inbrädning av träd, påkörningssky
 - Tillfällig vägtrafikanordning
 - Rivning av bitumenbundna lager, h
 - Stubbrötning
 - Borttagning av markvegetation och
 - Utsättning för ledning
 - Jordschakt för väg, plan o_d
 - Jordschakt för va-ledning
 - Jordschakt för pumpstation
 - Bergschakt för va-ledning
 - Bergschakt av jord-, yt-, botten-
 - Fyllning med grus eller gruskross
 - Ledningsbädd för va-ledning
 - Kringfyllning för va-ledning
 - Kringfyllning för avstängningsano
 - Resterande fyllning för va-lednin
 - Tätning och avjämning av bergterr
 - Termisk isolering med isolerskivo
 - Skogsbilväg
 - Förstärkningslager kategori C till
 - Obundet bärlager kategori C till

Objekt: VA Kättilstorp (AMA)

Objektdata Aktivitetskatalog Information

Skapa aktivitet: Dra in AMA-kod från AMA Aprisbok

	Aktivitetsid	Benämning	Kalkylkostnad
ε	BFE.2	Borttagning av markvegetation ochjordmån inom område för väg, plan o_d	147 272
ε	BJB.36	Utsättning för ledning	95 200
1	CBB.11	Jordschakt för väg, plan o_d	75
▶ 1	CBB.3111	Jordschakt för va-ledning	396 460
1	CBB.3114	Jordschakt för pumpstation	49 200
1	CBC.3111	Bergschakt för va-ledning	1 345 500
1	CBC.75	Bergschakt av jord-, yt-, botten-och sidoblock	184 950
1	CEB.212	Fyllning med grus eller gruskrossmaterial för grundläggning av byggnad	10 145

	Personal	Maskin	Transport	Grus	Material	Växter	Underentr	Övrigt	Summa
Kr	2 576 418	2 845 946	684 010	1 259 369	8 221 678	80 000	2 322 300	354 500	18 344 221
Tid	3 702	3 338	968						

Aprisbok/Resurser

Aprisbok AMA Aprisbok DoU Aprisbok Resurslista

Pris (0) KP Brutto

- CBB.21 Jordschakt för grundläggning av byggnad, terrassering
- CBB.22 Jordschakt för grundläggning av byggnad, detaljschaktning
- CBB.3 Jordschakt för ledning
- CBB.31 Jordschakt för rörledning
- CBB.311 Jordschakt för va-ledning o_d
- CBB.3111 Jordschakt för va-ledning
 - Jordschakt Fall A 3,0 m3/m - 32,00 kr/m3
 - Jordschakt Fall A 6,0 m3/m - 28,00 kr/m3
 - Jordschakt Fall A 9,0 m3/m - 24,00 kr/m3
 - Jordschakt Fall A 12,0 m3/m - 21,00 kr/m3
 - Jordschakt Fall A 15,0 m3/m - 19,00 kr/m3
 - Jordschakt Fall A 18,0 m3/m - 18,00 kr/m3
 - Jordschakt Fall B 3,0 m3/m - 45,00 kr/m3
 - Jordschakt Fall B 6,0 m3/m - 39,00 kr/m3
 - Jordschakt Fall B 9,0 m3/m - 34,00 kr/m3
 - Jordschakt Fall B 12,0 m3/m - 30,00 kr/m3
 - Jordschakt Fall B 15,0 m3/m - 27,00 kr/m3
 - Jordschakt Fall B 18,0 m3/m - 25,00 kr/m3
- CBB.3112 Jordschakt för dränledning
- CBB.3113 Jordschakt för gasledning
- CBB.312 Jordschakt för trumma
- CBB.3121 Jordschakt för vägtrumma
- CBB.3122 Jordschakt för järnvägstrumma
- CBB.313 Jordschakt för värmeledning o_d
- CBB.3131 Jordschakt för värmeledning
- CBB.32 Jordschakt för el- och telekabel o_d
- CBB.4 Jordschakt för järnväg
- CBB.41 Jordschakt för järnväg, terrassering
- CBB.42 Jordschakt för utskiftning och utspetsning för järnväg
- CBB.43 Sten och blockrensning i terrassför järnväg
- CBB.44 Jordschakt för järnväg, zonschakt
- CBB.45 Jordschakt för järnväg i befintligt spår

Aktivitet: Jordschakt för va-ledning

Aktivitetsdata Receptkatalog Information Rapportering

Tips:Dra in recept/resurs från Aprisbok/Resurser

	Benämning	Mängd	A-pris	Kalkylkostnad	Enhet
▶ 1	Jordschakt Fall A, Väg 3,0 m3/m	11 200	26	288 960	m3
2	Jordschakt Fall A, Serviser 9,0 m3/m	2 500	43	107 500	m3

	Personal	Maskin	Transport	Grus	Material	Växter	Underentr	Övrigt	Summa
Kr	53 783	235 110	107 567	0	0	0	0	0	396 460
Tid	154	307	154						